MINISTERUL SANATATII
SANATORIUL BALNEAR SI DE RECUPERARE MANGALIA
Str. Mircea cel Batran nr. 2 906600 - Mangalia, Constanta
C.U.I. 4515565, cont RO96TREZ23320T3321100XXXX Trezoreria Mangalia
Tel. secretariat 0241 751232, mobil 0749 123104
e-mail [redacted], www.balnear.net

Nr. 2631 / 07.06.2024.

Aprob,
Manager
Ec. Maganu Bogdan

ANUNT DE INTENTIE

Sanatoriul Balnear si de Recuperare Mangalia, cu sediul in Mangalia, str. Mircea cel Batran, nr. 2, cod identificare fiscala 4515565, anunta intentia de a incheia un contract de ***lucrari de compartimentare nestructurala, si creare spatii – cabinet CRIOSAUNA si cabinet OSTEODENSITOMETRIE DEXA Pavilionul B - al Sanatoriului Balnear si de Recuperare Mangalia***, dupa cum urmeaza:

1. Categoria si descrierea lucrarilor care urmeaza a fi executate:

Cod CPV 45454000-4 – lucrari de restructurare

Denumire:

- **"Lucrari de compartimentare nestructurala, demontabila – cabinet CRIOSAUNA + hol acces DEXA – Pavilionul B":**

- Reparatii pardoseli mozaic – santuri - 4,50 mp
- Soclu din zidarie bca 15 cm - 0,60 mc
- Montare perete compartimentare neportant rigips simplu placat , pe structura metalica simpla uw/cw 75 avand distanta intre montanti de 40 cm – 3,80
- Placare pereti bca cu placi rigips 12,5 mm pe adeziv - 48 mp
- Demontare perete inchidere pvc+geam termopan 2400x2700 (cu recuperare) - 6,50 mp
- Montare usa interioara pvc cu geam recuperata – 1 buc
- Confectionat si montat perete compartimentare pvc cu geam sablat (940x240) cm - 24 mp
- Reparatii glet ipsos la tavane – 7 mp
- Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila executata in 2 straturi+amorsa – 95 mp
- Transportul materialelor prin purtare directa materiale incomode distanta<90m - 2 to
- Montare covor antibacterian S=20,50 mp + scafe aferente

- **Lucrari diverse – Cabinet Osteodensitometrie DEXA – Pavilionul B**

- Reparatii pardoseli mozaic – santuri cu beton contact – 2,50grosime – 5 mp
- Zidarie bca grosime 15 cm – 15 mc
- Placare pereti bca cu placi rigips 12,5 mm pe adeziv – 51 mp
- Reparatii glet ipsos la tavane – 2 buc
- Demontat si montat usi interioare pvc recuperate - 2 buc
- Reparatii in jurul tocurilor cu protectie muchii cu profil metalic 12 ml
- Montat prag trecere – 2 buc
- Inlocuit policarbonat celular 2 pereti transparent,4 mm la tavane - 3 mp
- Vopsitorii interioare cu vopsele lavabile executate in 2 straturi+amorsa/grud de aderenta – 72 mp
- Transportul materialelor prin purtare directa materiale incomode (mobilier birou) sub 25kg, distanta<90m – 2 to
- Montare covor antibacterian S=33 mp + scafe aferente

LUCRARILE SE VOR EXECUTA DE PREFERINTA IN ORDINEA URMATOARE:

1. Executie zidarie de BCA 15 cm grosime – cabinet DEXA – laturile 1,2
2. Placare pereti BCA cu placi rigips pe adeziv – cabinet DEXA – laturile 1,2,3
3. Montare usa acces magazie – latura 2

4. Inlocuire policarbonat celular la tavan – cabinet DEXA
5. Zugraveli interioare lavabile la tavane si pereti (laturile 1,2,3)
6. Montare covor PVC antibacterian cu scafe aferenre in proportie de cca 80% - cabinet DEXA
7. *Asezare aparat DEXA pe pozitie in cabinet*
8. Executie zidarie BCA 15 cm grosime – cabinet DEXA – latura 4
9. Placare perete BCA cu placi rigips pe adeziv – cabinet DEXA – latura 4
10. Montare usa acces cabinet DEXA
11. Zugraveli interioare lavabile perete – latura 4
12. Finalizare montaj covor PVC antibacterian si scafe aferente – cabinet DEXA
13. Zidarie BCA 15 cm grosime – soclu perete PVC – cabinet CRIOSAUNA
14. Placare pereti BCA cu placi rigips pe adeziv – cabinet CRIOSAUNA – laturile 3,4,2(soclu)
15. Zugraveli interioare lavabile la tavane (cabinet CRIOSAUNA si HOL acces DEXA) si pereti (laturile 3,4,2(soclu))
16. Montare perete PVC cu geam sablat – latura 2
17. Montare covor PVC antibacterian cu scafe aferente in proportie de cca 80% - cabinet CRIOSAUNA + hol acces DEXA
18. *Asezare cabina CRIOSAUNA la pozitie in cabinet*
19. Executie perete nestructural din rigips simplu placat – latura 1
20. Montare usa acces PVC cu geam – cabinet CRIOSAUNA
21. Finalizare montaj covor PVC antibacterian cu scafe aferente – cabinet CRIOSAUNA
22. Zugraveli interioare lavabile perete cabinet CRIOSAUNA – latura 1
23. Zugraveli interioare lavabile – zona adiacenta cabinet CRIOSAUNA; retusuri

Pentru antemasuratoare ofertantii se vor putea prezenta la fata locului, dupa o notificare prealabila a achizitorului.

2. Procedura aplicata : achizitie directa;
3. Locul executarii: Pavilionul B, - Sanatoriul Balnear si de Recuperare Mangalia;
4. Adresa la care se transmit ofertele: sediul administrativ al SBRM - Mangalia, str. Mircea cel Batran nr. 2 sau pe email la adresa office@balnear.net;
5. Termenul limita de primire a ofertelor: 14.06.2024 ora 10^{00};
6. Data, ora si locul deschiderii ofertelor: 17.06.2024, ora 15^{00} la sediul SBRM din Mangalia, str. Mircea cel Batran nr. 2;
7. Limba in care se redacteaza oferta : limba romana;
8. Valoarea estimata : 42.500,00 lei fara TVA
9. Valabilitatea ofertei: 60 zile
10. Criteriul de atribuire : pretul cel mai scazut
11. Orice ofertant poate participa la deschiderea ofertelor.

Avizat
Sef serviciu A.P.C.A.T.A.,
Jr. Isac Georgiana

Intocmit,
Ec. Rezeanu Mihaela